

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

1

QUARTO TERMO ADITIVO PARA ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA, E PRAZO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9939/2013, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 0118/2011 - PMSF, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2011, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO E A EMPRESA FERREIRA LIMA & CIA LTDA-ME, TENDO POR OBJETO A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.

O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.927.827/0001-97, com sede na Praça 7 de Novembro, nº 359, Bairro Centro, Simões Filho - BA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Desporto, Sr. Marcilio Galindo Pereira Lopes, portador CPF nº 248.006.195-72 e do RG nº 02.013.250-63, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa **FERREIRA LIMA & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.707.448/0001-09, com sede na Rua Vereador João Oliveira Campos, nº 100-E, Térreo, Cia I, Simões Filho-Ba., CEP 43700-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Jorge Alberto Lima Silva, residente e domiciliado na Avenida da República, nº 69, Cia I, Simões Filho-Ba., CEP 43700-000, RG nº 2984336-72 SSP/BA, CPF nº 472.033.665-53, resolvem firmar o presente instrumento aditivo ao contrato em epigrafe, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O contrato de Empreitada nº 0118/2011- PMSF, que tem por objeto a execução de "REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.", fica aditado visando alteração de metafísica e prazo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 - Fica mantido o preço inicialmente contratado no importe de R\$ 985.046,96 (novecentos e oitenta e cinco mil, quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), descontadas as parcelas já realizadas medidas e pagas, restando o saldo contratual de R\$ 319.258,14 (trezentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1 O prazo do contrato inicialmente estabelecido em 15 (quinze) meses, foi prorrogado por mais 04 (quatro) meses, e será prorrogado por mais 10 (dez) meses. Logo, o referido pacto que teve seu início contado a partir da emissão da ordem de serviço, em 01 de agosto de 2011, com seu encerramento previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013, passará a ter o seu vencimento no dia **31 de Outubro de 2014**, podendo ser renovando apenas por novo termo aditivo devidamente justificado

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação, Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) 2012, e correspondente no exercício posterior.

PROFESSORIA JURÍDICA
P. M. S. F.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

2


Unidade Orçamentária 03.15.000 – Sec. Municipal de Desporto.
Projeto/Atividade: 27.812.004.2.031 – Gestão da Secretaria Municipal de Desporto-SEMUD
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários


CLÁUSULA QUINTA – PERMANÊNCIA DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

5.1 Permanecem válidas e inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais ajustadas no pacto original e não alteradas por este Termo Aditivo.


E por estarem justos e contratados firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam.


Simões Filho/BA, 27 de Dezembro de 2013.



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
MARCÍLIO GALINDO PEREIRA LOPES
CONTRATANTE


FERREIRA E LIMA & CIA LTDA
JORGE ALBERTO LIMA SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


CPF nº 027.142.545-5





CPF nº 533.739.525-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2011	2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO 118/11	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	CONTRATO Nº 118/11	DATA: 01.08.2011	O. SERVIÇO Nº 020/11 INICIO: 01.08.11
EMPRESA: FERREIRA LIMA & CIA LTDA		PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 MESES	VALOR DO CONTRATO R\$: 985.046,95
OBRAS: EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA		ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES + 10 MESES	VALOR DO ADITIVO R\$: 110.182,16
		TERMINO PREVISTO: 31.12.2013	VALOR TOTAL R\$: 1.095.229,11

Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	PROPOSTO	TOTAIS (R\$)				MEDIÇÃO		
				S/ADITIVO	1º ADITIVO	2º ADITIVO	C/ADITIVOS	PRESENTE	ACUMULADA	SALDO
CAMPOS										
1	Cova da Gia	un.	56.102,99	56.102,99	26.804,75	-	82.907,74	-	48.493,60	34.414,14
2	Simões Filho I	un.	91.344,71	91.344,71	6.326,40	-	97.671,11	-	85.669,59	12.001,52
3	Mapele	un.	59.669,24	59.669,24	-	(12.661,65)	47.007,59	-	-	47.007,59
4	Palmares	un.	30.089,75	30.089,75	13.786,92	-	43.876,67	-	43.876,67	-
5	Bacurau	un.	42.663,56	42.663,56	-	(42.663,56)	-	-	-	-
6	Campo do Vasco	un.	57.793,86	57.793,86	26.178,76	-	83.972,62	-	46.612,32	37.360,30
7	Campo do Major Tapióca	un.	14.874,82	14.874,82	6.756,65	-	21.631,47	-	21.631,47	-
8	Campo do Cia I	un.	43.281,12	43.281,12	4.213,44	-	47.494,56	-	47.494,56	-
9	Cerâmica	un.	125.424,63	125.424,63	-	(5.196,27)	120.228,36	-	109.209,22	11.019,14
10	Estádio	un.	95.806,45	95.806,45	-	1.417,39	97.223,84	-	84.552,11	12.671,73
11	Aratu	un.	49.383,96	49.383,96	-	42.071,08	91.455,04	-	-	91.455,04
12	Pitanguinha	un.	90.734,82	90.734,82	12.640,32	-	103.375,14	-	96.088,29	7.286,85
13	Km 25	un.	17.033,01	17.033,01	-	17.033,01	17.033,01	-	-	17.033,01
QUADRAS										
14	Arena Centro	un.	17.484,91	17.484,91	-	-	17.484,91	-	14.218,36	3.266,55
15	Pedro Rocha	un.	35.369,36	35.369,36	1.322,56	-	36.691,92	-	31.498,74	5.193,18
16	General Labatut	un.	49.456,99	49.456,99	4.843,22	-	54.300,21	-	54.300,21	-
17	Km 30	un.	40.261,76	40.261,76	-	-	40.261,76	-	19.159,81	21.101,95
18	Mapele	un.	34.253,58	34.253,58	2.955,26	-	37.208,84	-	37.196,51	12,33
19	P. Palmares	un.	32.564,08	32.564,08	4.353,89	-	36.917,97	-	35.969,51	948,46
20	Cristo Rei	un.	18.486,36	18.486,36	-	-	18.486,36	-	-	18.486,36
TOTAIS				985.046,95	110.182,16	0,00	1.095.229,11		775.970,97	319.258,14

LEGENDA
Itens com acrescimo de valor
Itens com diminuicao de valor
Itens adicionados



APROVADO:	MEDIDO:	APROVADO:
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	 REALIZAÇÃO DE OBRAS Engº de Prod. Civil CREA - BA 75 307	 FERREIRA LIMA & CIA LTDA CNPJ - 04.707.448/0001-09

P.M.S.F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO		2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO Nº 118/2011								OBR. EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA					
		EMPRESA: FERREIRA E LIMA & CIA LTDA								LOCAL: CAMPO MAPELE					
DESCRIÇÃO		TOTAIS (R\$)								QUANT.			VALOR		
Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Qtde	Proposta	ADIT.	ALTERAÇÃO	B/Aditivo	Valor Adit.	C/Aditivo	Presente	Acumulado	Saldo	Presente	Acumulado	Saldo (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	Rocagem e limpeza do terreno incluindo expurgo de material	m²	3.362,00	1,73	-	3.362,00	5.816,26	-	5.816,26	-	-	3.362,00	-	-	5.816,26
1.2	Bota-Fora material demolido ou escavado	m²	8,00	11,24	-	8,00	89,92	-	89,92	-	-	8,00	-	-	89,92
2.0	ESTRUTURA														
2.1	Concreto armado fck=15Mpa, preparo com betoneira incluindo armação CA50, fôrmas e vibração, para lajes, vigas e pilares	m³	4,20	1.295,58	(4,20)	-	5.441,35	(5.441,35)	-	-	-	-	-	-	-
3.0	ALVENARIA														
3.1	Alvenaria de bloco cerâmico, espessura da parede=10cm, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia	m²	84,00	21,61	(84,00)	-	1.815,24	(1.815,24)	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Alvenaria de bloco cerâmico espessura da parede=20cm, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia	m²	32,00	38,16	(32,00)	-	1.221,12	(1.221,12)	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Alvenaria de pedra com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	6,00	242,51	(6,00)	-	1.455,06	(1.455,06)	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Chapisco para parede, traço 1:3(cimento e areia), esp=0,5cm, preparo manual	m²	168,00	3,26	(168,00)	-	547,88	(547,88)	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Reboco para parede argamassa traço 1:4,5 (cal e areia peneirada), esp=0,5cm, preparo mecânico	m²	168,00	9,35	(168,00)	-	1.570,80	(1.570,80)	-	-	-	-	-	-	-
4.0	PISO														
4.1	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 2,0 cm, preparo manual	m²	40,00	19,08	(40,00)	-	762,40	(762,40)	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Piso em concreto magro 1:4:8 e=5cm	m²	20,00	26,02	(20,00)	-	520,40	(520,40)	-	-	-	-	-	-	-
5.0	DRENAGEM														
5.1	Calha 0,40x0,20m, fundo de concreto 5cm, parede em alvenaria de bloco com chapisco(1:4) e revestimento de cimento despolado e=2cm	m	80,00	67,17	-	80,00	5.373,60	-	5.373,60	-	-	80,00	-	-	5.373,60
6.0	ALAMBRADOS														
6.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galvanizado diam=2" e tela em arame galvanizado	m²	360,00	79,49	40,00	400,00	28.616,40	3.179,60	31.796,00	-	-	400,00	-	-	31.796,00
7.0	PINTURA														
7.1	Pintura com tinta látex PVA, incluindo lixamento e emassamento em duas demãos	m²	80,00	20,84	(80,00)	-	1.667,20	(1.667,20)	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Pintura com tinta esmalte brilhante duas demãos para ferro	m²	140,04	15,09	-	140,04	2.113,20	-	2.113,20	-	-	140,04	-	-	2.113,20
7.3	Pintura com tinta caiação três demãos para ambientes externos	m²	168,00	5,00	(168,00)	-	840,00	(840,00)	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Trave em tubo de ferro galvanizado 4" para campo	und.	2,00	909,30	-	2,00	1.818,60	-	1.818,60	-	-	2,00	-	-	1.818,60
TOTAIS							80.000,91	(12.001,89)	47.807,02						47.807,02

LEGENDA

Services acrescidos
Services suprimidos
Services contrato inicial
Services adicionados

APROVADO:  Márcio Galindo Pereira Lopes Secretário de Desporto SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	MEDIDO:  Márcio Teixeira Mota Engº de Prod. Civil CREA - EN 165.307	EXECUTADO: FERREIRA LIMA & CIA LTDA CNPJ 06.701.448/0001-06 EMPRESA
---	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO		2ª ALIQUOTAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO Nº 118/2011								OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA					
		EMPRESA: FERREIRA LIMA & CIA LTDA								LOCAL: CAMPO BACURAU					
DESCRIÇÃO		TOTAIS (R\$)								QUANT.			VALOR		
Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Qtd	Proposto	ADIT.	ALTERAÇÃO	S/Aditivo	Valor Adit.	C/Aditivo	Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	Regragem e limpeza do terreno incluindo expurgo de matéria	m²	200,00	1,73	(200,00)	-		346,00	(346,00)	-					
1.2	Bota-Fora (matéria demolido ou escavado)	m³	5,00	11,24	(5,00)	-		56,20	(56,20)	-					
2.0	ALVENARIA														
2.1	Alvenaria de bloco cerâmico espessura da parede=1,00m com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia	m²	92,00	21,61	(92,00)	-		1.988,12	(1.988,12)	-					
2.2	Alvenaria de bloco cerâmico espessura da parede=0,30m com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia	m²	35,00	35,15	(35,00)	-		1.335,60	(1.335,60)	-					
2.3	Chapisco para parede traço 1:3 cimento e areia (preparo manual)	m²	180,00	3,26	(180,00)	-		586,80	(586,80)	-					
2.4	Reoco para parede argamassa traço 1:1:5 (cal e areia penicilada) esp=0,5cm, preparo mecânico	m²	180,00	9,35	(180,00)	-		1.683,00	(1.683,00)	-					
3.0	PISO														
3.1	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:4 e e=2,0cm, preparo manual	m²	50,00	19,05	(50,00)	-		953,00	(953,00)	-					
3.2	Piso em concreto traço 1:4:8 e=6cm	m²	42,00	26,02	(42,00)	-		1.092,84	(1.092,84)	-					
4.0	DRENAGEM														
4.1	Canalão 40x10,20m fundo de concreto 5cm, parede em alvenaria de bloco com chapisco 1:4 e revestimento de cimento desengorçado e=2cm	m	80,00	67,17	(80,00)	-		5.373,60	(5.373,60)	-					
5.0	ALAMBRADOS														
5.1	Alambrado para quadra poliesportiva estruturada em tubo de aço galvanizado diam=2" e tela em arame galvanizado	m²	320,00	79,49	(320,00)	-		25.436,80	(25.436,80)	-					
6.0	PINTURA														
6.1	Pintura com tinta esmalte brilhante duas demãos para ferro	m²	124,48	14,19	(124,48)	-		1.876,40	(1.876,40)	-					
6.2	Pintura com tinta esmalte sintético para esquadria de madeira	m²	120,00	11,76	(120,00)	-		1.413,60	(1.413,60)	-					
7.0	ACESSÓRIOS														
7.1	Recuperação de grades de campo com solda	unid	2,00	259,80	(2,00)	-		519,60	(519,60)	-					
TOTAIS								42.063,68	(42.063,68)	-					


LEGENDA
Serviços acrescidos
Serviços suprimidos
Serviços contrato inicial
Serviços adicionados


APROVADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
MÉDIDO: **ENG. DE PROD. CIVIL**
EXECUTADO: **FERREIRA LIMA & CIA LTDA ME**
CNPJ - 04.707.448/0001-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO		2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO Nº 118/2011								OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA					
EMPRESA: FERREIRA LIMA & CIA LTDA		LOCAL: CERÂMICA													
DESCRIÇÃO		TOTAIS (R\$)								MEDIÇÃO					
Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Qtde	Proposta	ADITIVO	ALTERAÇÃO	S/Aditvo	Valor Adit.	C/Aditvo	Presente	Acumulado	Saldo	Presente	Acumulado	Saldo (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	Bota-Fora material demolido ou escavado	m³	3,00	11,24		3,00		33,72		33,72					
2.0	ESTRUTURA										3,00				33,72
2.1	Concreto armado fck=15Mpa, preparo com betoneira incluindo armação CA50, fôrmas e vibração, para lajes, vigas e pilares	m³	1,20	1.295,56	(1,20)			1.554,87	(1.554,87)						
3.0	ALVENARIA														
3.1	Alvenaria de bloco cerâmico, espessura da parede=10cm, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia	m²	40,00	21,61	(40,00)			864,40	(864,40)						
3.2	Chapisco para parede, traço 1:3(cimento e areia), esp=0,5cm, preparo manual	m²	80,00	3,26	(80,00)			260,80	(260,80)						
3.3	Reboco para parede argamassa traço 1,4,5 (cal e areia peneirada), esp=0,5cm, preparo mecânico	m²	80,00	9,35	(80,00)			748,00	(748,00)						
4.0	PISO														
4.1	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:4, e = 2,0 cm, preparo manual	m²	45,00	19,06	(45,00)			857,70	(857,70)						
4.2	Piso em concreto magro 1:4:8 e=5cm	m²	35,00	26,02	(35,00)			910,70	(910,70)						
6.0	ALAMBRADOS														
5.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galvanizado diam=2" e tela em arame galvanizado	m²	1.310,00	79,49		1.310,00		104.131,90		104.131,90	1.310,00			104.131,90	
6.0	PINTURA														
8.1	Pintura com tinta esmalte brilhante duas demãos para ferro	m²	186,72	15,09		186,72		2.817,60		2.817,60	186,72			2.817,60	
6.2	Pintura com tinta caiação três demãos para ambientes externos	m²	110,00	5,00		110,00		550,00		550,00		110,00			550,00
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA														
7.1	Refletor retangular fechado com lâmpa vapor metálico 400W	und.	8,00	208,71		8,00		1.669,68		1.669,68		8,00			1.669,68
7.2	Reator para lâmpada de vapor metálico	und.	8,00	94,73		8,00		757,84		757,84		8,00			757,84
7.3	Entrada de energia em BT Trifásico 70A	und.	1,00	1.804,74		1,00		1.804,74		1.804,74		1,00			1.804,74
7.4	Poste metálico para iluminação de quadra descoberta	und.	4,00	958,61		4,00		3.834,44		3.834,44		4,00			3.834,44
7.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 40x40x60cm, incluindo chapisco, reboco e fundo em concreto	und.	4,00	211,38		4,00		845,52		845,52		4,00			845,52
7.6	Fio isolado pvc 750V 2,5mm², fornecimento e instalação	m	200,00	2,70		200,00		540,00		540,00	200,00			540,00	
7.7	Fio isolado pvc 750V 10,0mm², fornecimento e instalação	m	300,00	5,62		300,00		1.686,00		1.686,00	300,00			1.686,00	
7.8	Caixa Padrão Coelhe bifásica	und.	1,00	65,20		1,00		65,20		65,20		1,00			65,20
7.9	Disjuntor tripolar 60 a 100A	und.	1,00	77,35		1,00		77,35		77,35		1,00			77,35
8.0	ACESSÓRIOS														
8.1	Conjunto de Traves para futsal pintadas, incluso rede	cl	1,00	1.414,36		1,00		1.414,36		1.414,36		1,00			1.414,36
TOTALS								128.424,98	(8.196,27)	120.228,71				120.228,71	11.419,52

LEGENDA	
■	Serviços acrescidos
■	Serviços suprimidos
■	Serviços contrato inicial
■	Serviços adicionados

APROVADO:  **Marcelino Galindo Pereira Lopes**
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO


EXECUTADO:  **FERREIRA LIMA & CIA LTDA ME**
CNPJ - 04.707.448/0001-06


Engº de Prod. Civil
P. M. S. F.
CREA de BA 75 307


Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Proposta	ADITIVO	ALTERAÇÃO	S/Aditivo	Valor Adit.	C/Aditivo	MEDICÃO						
										Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (R\$)	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS															
1.1	Roçagem e limpeza do terreno incluindo expurgo de material	m²	1.545,04	1,73	-	1.545,04	2.872,92	-	2.872,92	-	-	1.545,04	-	-	-	2.872,92
1.2	Bota-Fora material demolido ou escavado	m²	6,00	11,24	-	6,00	67,44	-	67,44	-	-	6,00	-	-	-	67,44
2.0	ALVENARIA															
2.1	Alvenaria de bloco cerâmico, espessura da parede=10cm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia	m²	60,00	21,61	(60,00)	-	1.296,60	(1.296,60)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Alvenaria de bloco cerâmico espessura da parede=20cm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia	m²	20,00	38,16	(20,00)	-	763,20	(763,20)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Alvenaria de pedra com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	8,00	242,51	(8,00)	-	1.940,08	(1.940,08)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Chapisco para parede traço 1:3(cimento e areia) esp=0,5cm, preparo manual	m²	120,00	3,26	(120,00)	-	391,20	(391,20)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Reboco para parede argamassa traço 1:4:5 (cal e areia peneirada) esp=0,5cm, preparo mecânico	m²	120,00	9,35	(120,00)	-	1.122,00	(1.122,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	PISO															
3.1	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:4 e = 2:0 cm, preparo manual	m²	35,00	19,06	(35,00)	-	667,10	(667,10)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Piso em concreto magro 1:4:8 e=5cm	m²	25,00	26,02	(25,00)	-	650,50	(650,50)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	ORENAGEM															
4.1	Caixa 0,40x0,20m, fundo de concreto 5cm, parede em alvenaria de bloco com chapisco(1:4) e revestimento de cimento desampolado e=2cm	m	60,00	67,17	-	60,00	4.030,20	-	4.030,20	-	-	60,00	-	-	-	4.030,20
5.0	ALAMBRADOS															
5.1	Alimentação para quadra (postos, pontos, iluminação, rede elétrica, rede de água, canalização, etc.) para 4 quadras, galpões, etc.	m	120,00	1,11	(120,00)	-	133,20	(133,20)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	PINTURA															
6.1	Pintura com tinta esmalte brilhante duas demãos para ferro	m²	124,48	15,09	-	124,48	1.878,40	-	1.878,40	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Pintura com tinta caliação três demãos para ambientes externos	m²	140,00	5,00	(140,00)	-	700,00	(700,00)	-	-	124,48	-	-	-	-	1.878,40
7.0	ACESSÓRIOS															
7.1	Recuperação de traves de campo com solda	und.	2,00	259,80	-	2,00	519,60	-	519,60	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Rede de Nylon para traves	und.	2,00	46,91	-	2,00	93,82	-	93,82	-	-	2,00	-	-	-	519,60
												2,00	-	-	-	93,82
	TOTAIS						49.383,96		42.071,08							91.455,04

LEGENDA


•	Serviços acrescidos
•	Serviços suprimidos
•	Serviços contrato inicial
•	Serviços adicionados


APPROVADO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Marcilio Galvão Pereira Lopes
Secretário de Desporto


MEDIDO: 
Engº de Prod. Civil
CREA - BA 75 307

EXECUTADO: 
FERREIRA LIMA & CIA LTDA-ME
EMPRESA
CNPJ - 04.707.448/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		2.ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO Nº 118/2011								OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO		EMPRESA: FERREIRA LIMA & CIA LTDA								LOCAL: CAMPO DO KM25					
DESCRIÇÃO		TOTALS (R\$)								QUANT			MEDICÃO		
Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Qtd	Proposto	ADITIVO	ALTERAÇÃO	S/Aditivo	Valor Adit.	C/Aditivo	Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m³		21,88	12,10	12,10		264,69	264,69			12,10			264,69
	Demolição manual de concreto armado (Pilar / Viga /														
1.2	Laje) - Incl. empilhamento lateral no canteiro	m³		174,26	2,34	2,34		407,76	407,76			2,34			407,76
1.3	Bota-Fora material demolido ou escavado	m³		11,24	13,36	13,36		150,17	150,17			13,36			150,17
2.0	ESTRUTURA														
2.1	Concreto armado fck=15Mpa, preparo com betoneira incluindo armação CA50, formas e vibração, para lajes, vigas e pilares	m³		1.295,56	3,14	3,14		4.068,06	4.068,06			3,14			4.068,06
2.2	Concreto Fck = 15 MPa (1 2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento	m³		443,05	1,68	1,68		745,21	745,21			1,68			745,21
3.0	ALVENARIA														
3.1	Alvenaria de bloco cerâmico, espessura da parede=10cm, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia	m²		21,61	114,43	114,43		2.472,83	2.472,83			114,43			2.472,83
4.0	ALAMBRADOS														
4.1	Recuperação de estrutura de alambrado em tubo de aço galvanizado com solda	m²		29,26	305,00	305,00		8.924,30	8.924,30						8.924,30
TOTALS								17.035,01	17.035,01			305,00			17.035,01

APROVADO: 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
 Marcelo Galindo Pereira Lopes
 Secretário de Desporto





 Magno Teixeira Mota
 Engº de Prod. Civil
 CREA - BA 75 307

EXECUTIVO: 
 FERREIRA LIMA & CIA LTDA
 CNPJ - 04.707.448/0001-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO		2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO Nº 118/2011								OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA					
DESCRIÇÃO		EMPRESA: FERREIRA LIMA & CIA LTDA								LOCAL: QUADRA KM 30					
		TOTALS (R\$)								MEDIÇÃO					
										QUANT.			VALOR		
Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Qtd.	Proposto	ADITIVO	ALTERAÇÃO	S/Aditivo	Valor Adit.	C/Aditivo	Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	Demolição de piso cimentado	m²	108,00	9,35	(108,00)	0,00	1.009,80	(1.009,80)	-		-	-	-	-	-
1.2	Bota-Fora material demolido ou escavado	m³	10,80	11,24	(10,80)	0,00	121,39	(121,39)	-		-	-	-	-	-
2.0	PISO					0,00	-	-	-		-	-	-	-	-
2.1	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 2,0 cm, preparo manual	m²	108,00	19,06	(108,00)	0,00	2.058,48	(2.058,48)	-		-	-	-	-	-
3.0	ALAMBRADOS					0,00	-	-	-		-	-	-	-	-
3.1	Tela de arame galvanizado nº12 em losango 5cmx5cm	m²	297,60	28,26	112,35	409,95	8.410,18	3.175,06	11.585,24		-	409,95	-	-	11.585,24
3.2	Recuperação de estrutura de alambrado em tubo de aço galvanizado com solda	m²	148,80	29,26	187,20	336,00	4.353,89	5.477,47	9.831,36		148,80	187,20	-	4.353,89	5.477,47
4.0	PINTURA					0,00	-	-	-		-	-	-	-	-
4.1	Pintura com tinta látex PVA , incluindo lixamento e emassamento em duas demãos	m²	140,00	20,84	-	140,00	2.917,60	-	2.917,60		140,00	-	-	2.917,60	-
4.2	Pintura com tinta esmalte brilhante duas demãos para ferro	m²	192,94	15,09	-	192,94	2.911,46	-	2.911,46		192,94	-	-	2.911,46	-
4.3	Pintura com caiação três demãos para ambientes externos	m²	108,00	5,00	-	108,00	540,00	-	540,00		108,00	-	-	540,00	-
4.4	Pintura com tinta acrílica para pisos em quadra poliesportiva	m²	880,00	6,41	-	880,00	5.640,80	-	5.640,80		880,00	-	-	5.640,80	-
4.5	Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas de quadra poliesportiva	m	190,00	4,43	-	190,00	841,70	-	841,70		190,00	-	-	841,70	-
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					0,00	-	-	-		-	-	-	-	-
5.1	Refletor retangular fechado com lâmpa vapor metálico 400W	und.	4,00	208,71	-	4,00	834,84	-	834,84		-	4,00	-	-	834,84
5.2	Reator para lâmpada de vapor metálico	und.	8,00	94,73	-	8,00	757,84	-	757,84		-	8,00	-	-	757,84
5.3	Caixa de Passagem em alvenaria de tijolo maciço 40x40x60cm, incluindo chapisco, reboco e fundo em concreto	und.	2,00	211,38	-	2,00	422,76	-	422,76		-	2,00	-	-	422,76
5.4	Fio isolado PVC 750V 2,5mm², fornecimento e instalação	m	450,00	2,70	-	450,00	1.215,00	-	1.215,00		200,00	250,00	-	540,00	675,00
5.5	Fio isolado PVC 750V 10,0mm², fornecimento e instalação	m	240,00	5,62	-	240,00	1.348,80	-	1.348,80		-	240,00	-	-	1.348,80
6.0	ACESSÓRIOS					0,00	-	-	-		-	-	-	-	-
6.1	Conjunto de Traves para futsal pintadas, incluso rede	cj.	1,00	1414,36	-	1,00	1.414,36	-	1.414,36		1,00	-	-	1.414,36	-
6.2	Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e aro	cj.	1,00	948,46	(1,00)	0,00	948,46	(948,46)	-		-	-	-	-	-
6.3	Rede de Nylon cobertura de quadra	m²	880,00	5,13	(880,00)	0,00	4.514,40	(4.514,40)	-		-	-	-	-	-
TOTALS							40.281,78	0,00	40.281,78					19.189,81	21.101,96

LEGENDA
Serviços acrescidos
Serviços suprimidos
Serviços contrato inicial
Serviços adicionados

APROVADO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO Marcilio Galindo Pereira Lopes Secretário de Desporto	MEDIDO:  Engº de Prod. Civil CREA - BA 75 307	EXECUTADO:  FERREIRA LIMA & CIA LTDA CNPJ - 04.707.448/0001-09
--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA CONTRATO Nº 118/2011

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS NO
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA

EMPRESA: FERREIRA LIMA & CIA LTDA

LOCAL: QUADRA CRISTO REI

DESCRIÇÃO


TOTAIS (R\$)


MEDIÇÃO


Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Qtde	TOTAIS (R\$)			QUANT.			VALOR				
				Proposta	S/Aditivo	C/Aditivo	Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (R\$)		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS													
1.1	Bota-Fora material demolido ou escavado	m³	1,00	11,24	11,24									
2.0	ALAMBRADOS													
2.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galvanizado diam=2" e tela em arame galvanizado	m²	200,00	79,49	15.898,00									
3.0	PINTURA													
3.1	Pintura com tinta esmalte brilhante duas demãos para ferro	m²	77,80	15,09	1.174,00									
4.0	ACESSÓRIOS													
4.1	Conjunto de Traves para futsal pintadas, incluso rede	cj.	1,00	1414,36	1.414,36									
TOTAIS					18.486,36									18.486,36

LEGENDA
Informação corrigida

APROVADO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Wellington Galindo Pereira Lopes
Secretaria de Desporto

ELABORADO: 
EXECUÇÃO DE OBRA
Magna Engenharia
Engº de Prod. Civil
CREA - BA 75 307

EXECUTADO: 
FERREIRA LIMA & CIA LTDA ME
RUA: ... Nº: 207-448/00109 ME
BARRIO: ... Nº: 207-448/00109



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO		2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO Nº 118/2011 EMPRESA: FERREIRA LIMA & CIA LTDA								OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA LOCAL: ESTÁDIO					
DESCRIÇÃO		TOTALS (R\$)								MECÇÃO					
		QUANT.		VALOR					VALOR						
Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Qtde	Proposto	ADITIVO	ALTERAÇÃO	S/Aditivo	Valor Aditado	C/Aditivo	Presente	Acumulado	Saldo	Presente	Acumulado	Saldo (R\$)
1.0	ESTRUTURA														
1.1	Demolição manual de estruturas de concreto armado.	m³	-	133,23	1,10	1,10	-	146,55	146,55	-	-	1,10	-	-	146,55
1.2	Bota-fora de material demolido ou escavado	m³	-	11,24	2,00	2,00	-	22,48	22,48	-	-	2,00	-	-	22,48
1.3	Concreto armado fck=15Mpa, preparo com betoneira incluindo armação CA50, fôrmas e vibração, para lajes, vigas e pilares	m³	4,10	1.295,56	-	4,10	5.311,80	-	5.311,80	-	3,00	1,10	-	3.888,68	1.425,12
2.0	ALVENARIA														
2.1	Alvenaria de bloco cerâmico, espessura da parede=10cm, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia	m²	114,37	21,61	-	114,37	2.471,54	-	2.471,54	-	-	114,37	-	-	2.471,54
2.2	Chapisco para parede, traço 1:3(cimento e areia), esp=0,5cm, preparo manual	m²	228,74	3,26	112,40	341,14	745,89	366,43	1.112,12	80,00	261,14	-	-	280,80	851,32
2.3	Reboco para parede argamassa traço 1,4:5 (cal e areia peneirada), esp=0,5cm, preparo mecânico	m²	228,74	9,35	112,40	341,14	2.138,72	1.050,96	3.189,68	80,00	261,14	-	-	748,00	2.441,68
3.0	ALAMBRADOS														
3.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galvanizado diam=2" e tela em arame galvanizado	m²	25,35	160,17	-	25,35	4.080,31	-	4.080,31	-	25,35	-	-	4.080,31	-
4.0	PINTURA														
4.1	Pintura com tinta látex PVA, incluindo lixamento e emassamento em duas demãos	m²	1.950,00	20,84	-	1.950,00	40.838,00	-	40.838,00	1.950,00	-	-	-	40.838,00	-
4.2	Pintura com tinta esmalte brilhante duas demãos para ferro	m²	200,00	15,09	-	200,00	3.018,00	-	3.018,00	200,00	-	-	-	3.018,00	-
4.3	Pintura com tinta esmalte sintético para esquadria de madeira	m²	67,20	11,78	-	67,20	791,82	-	791,82	67,20	-	-	-	791,82	-
4.4	Pintura com tinta caiação três demãos para ambientes externos	m²	50,00	5,00	-	50,00	250,00	-	250,00	50,00	-	-	-	250,00	-
4.5	Pintura com tinta acrílica para pisos em concreto	m²	1.200,00	6,41	-	1.200,00	7.692,00	-	7.692,00	1.200,00	-	-	-	7.692,00	-
5.0	COBERTURA														
5.1	Impermeabilização com mastique betuminoso em juntas de dilatação	m	432,00	25,38	(216,00)	216,00	10.984,16	(5.482,08)	5.482,08	216,00	-	-	-	5.482,08	-
5.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8 mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm.	m²	-	61,74	84,41	84,41	-	5.211,54	5.211,54	-	-	84,41	-	-	5.211,54
5.3	Argamassa grout cimento / cal / areia / pedrisco 1:0,1:3:2 - preparo manual	m³	-	507,56	0,20	0,20	-	101,51	101,51	-	-	0,20	-	-	101,51
6.0	SISTEMA DE PÁRA-RAIO														
6.1	Cordoalha de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35 mm²	m	260,00	20,09	-	260,00	5.223,40	-	5.223,40	260,00	-	-	-	5.223,40	-
6.2	Cordoalha de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 50 mm²	m	80,00	23,08	-	80,00	1.846,40	-	1.846,40	80,00	-	-	-	1.846,40	-
6.3	Cordoalha de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 70 mm²	m	270,00	34,02	-	270,00	9.185,40	-	9.185,40	270,00	-	-	-	9.185,40	-
6.4	Aterramento completo para pára-raios, com hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld"	und.	1,00	483,64	-	1,00	483,64	-	483,64	1,00	-	-	-	483,64	-
6.5	Haste copperweld 5/8" x 3,00m	und.	6,00	34,88	-	6,00	209,28	-	209,28	6,00	-	-	-	209,28	-
6.6	Terminal aéreo 250mm 3/8"	und.	29,00	14,38	-	29,00	417,02	-	417,02	29,00	-	-	-	417,02	-
6.7	Conector de pressão para cabo 35mm²	und.	43,00	8,36	-	43,00	359,48	-	359,48	43,00	-	-	-	359,48	-
TOTALS							95.806,45	1.417,99	97.223,84					84.652,11	12.671,73

APROVADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

MEDIDO:

EXECUTADO:

Maxwell Galindo Pereira Lopes
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
 Secretário de Desporto

Wagner Teixeira Mota
 Eng.º de Engenharia Civil
 CREA - BA 75 307
 Página 1 de 1

Ferreira Lima & Cia Ltda
 FERREIRA LIMA & CIA LTDA-ME
 CNPJ - 04.707.448/0001-09